



**PLANTA BAIXA - PARTE 1**  
**escala 1:40**

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Entrada de serviço
	Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Ponto de TV a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 35W
	Ponto genérico de luz 40W
	Pulsador de campainha 1 tecla - 1,10m do piso
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	TOMADA no TETO
	Tomada baixa
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso
	Caixa de Espera 4"x4"
	Tomada alta a 2,30m do piso

Legenda das indicações	
CIPAS	Caixa de passagem - 400x400x100mm
Autoclave	Pontos de força - Uso específico - Autoclave
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC7000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 7000BTU
ARC9000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

\*SIS PONTOS DE AR-CONDICIONADO DEVEM ESTAR LOCALIZADOS A 2,50M DO PISO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
01	20/12/2019	EMISSÃO INICIAL	FÁBIO



**GAP engenharia e finanças**  
 GESTÃO APLICADA A PROJETOS  
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

**Projeto**  
**ELÉTRICO**

**Local**  
 BATEIAS DE BAIXO - CAMPO ALEGRE

**Objeto**  
 Posto de Saúde Bateias de Baixo

**Conteúdo**  
 Locação dos pontos elétricos - Tomadas, Interruptores e Arandelas

**Proprietário:** \_\_\_\_\_ **Resp. Técnico** \_\_\_\_\_

**Execução:** Prefeitura Municipal de Campo Alegre **Execução:** \_\_\_\_\_